



Solarmodul 410 Wp




Unterkonstruktion mit Zubehör



Kabel und Zubehör



Wechselrichter



Batteriespeicher

**Preisbeispiel mit 25 Modulen und Batteriespeicher (10 kW insgesamt)**

| Komponenten   | Stück   | Einzelpreis        |
|---|---------|--------------------|
| Solarmodul DAH 410 Wp                                 | 25 x    | 120,50 €/Stck.     |
| Wechselrichter, Huawei Sun 2000-10KTL-M1-HC Hybrid    | 1 x     | 1.700,00 €/Stck.   |
| Smart-Meter, W-Lan Dongle, Huawei                     | 1 x     | 240,00 €/Stck.     |
| Batterie, Huawei, Luna 5 CO, 5 kW, Steuergerät        | 1 x     | 999,00 €/Stck.     |
| Batterie, Huawei, Luna 5 EO, 5 kW, Batterieblock      | 2 x     | 2.200,00 €/Stck.   |
| UK-Schienen á 3,30 m, Mounting System                 | 20 x    | 35,00 €/Stck.      |
| Dachkaken, Mounting System                            | 100 x   | 15,00 €/Stck.      |
| Modulklemmen, Mounting System                         | 60 x    | 5,00 €/Stck.       |
| Schienenverbinder, Mounting System                    | 10 x    | 9,50 €/Stck.       |
| Endkappen, Mounting System, Satz                      | 1 x     | 30,00 €/Satz       |
| Solarkabel 6 mm <sup>2</sup> , rot                    | 30 m    | 1,85 €/m           |
| Solarkabel 6 mm <sup>2</sup> , schwarz/blau           | 30 m    | 1,85 €/m           |
| Erdungskabel 10 mm <sup>2</sup> , gelb/grün           | 20 m    | 4,00 €/m           |
| Erdungsbrücke 10 mm <sup>2</sup> zwischen den Modulen | 4 m     | 5,00 €/m           |
| Gebäudeanschlusskasten mit Überspannungsschutz        | 1 x     | 270,00 €/Satz      |
| MC 4 Solarstecker                                     | 14 Paar | 12,00 €/Paar       |
| Kabelklipse für PV-Module                             | 30 x    | 4,00 €/Stck.       |
| Schutzrohr für Kabelmontage auf dem Dach              | 30 m    | 6,50 €/m           |
| <b>Gesamtpaketpreis*</b>                              |         | <b>13.991,00 €</b> |

Nach § 12 Abs. 3 Nr. 1 UStG seit 01.01.2023 mit Nullsteuersatz

\*ohne Wallbox, Montage und ohne Netzanmeldung, zzgl. Frachtkosten (Selbstabholung möglich)

**Montagepreis: siehe Folgeseite**

**Preisbeispiel mit 25 Modulen und Batteriespeicher (10 kW insgesamt)**

**Montage**

PV-Simulation zur Wirtschaftlichkeitsprognose  
Anmeldung im Marktstammdatenregister und beim Netzbetreiber  
Montage der Unterkonstruktion auf einem Ziegeldach  
Montage der Module und der elektrischen Anschlüsse  
Verlegung der Leitungen im Haus  
Montage des Wechselrichters und der Batterie  
Anschluss der AC-Seite an das Hausnetz (zzgl. Materialkosten nach Aufmass)  
Inbetriebnahme und Einweisung des Betreibers

**Gesamtpaketpreis\* 4.000,00 €**

Nach § 12 Abs. 3 Nr. 1 UStG seit 01.01.2023 mit Nullsteuersatz

\*Voraussetzungen für unseren Montagepreis sind eine intakte Dachstruktur, Fotos der Baustelle sowie ein problemloses Umfeld des Gebäudes. Der Paketpreis bezieht sich auf die Montage für ein Einfamilienhaus im Umkreis von 30 Kilometern. Materialkosten für den Anschluss der AC-Seite sind nicht enthalten.