



Solarmodul 410 Wp



Unterkonstruktion mit Zubehör



Kabel und Zubehör



Wechselrichter

Preisbeispiel mit 10 Modulen (4 kW insgesamt)

Komponenten	Stück	Einzelpreis
Solarmodul DAH 410 Wp	10 x	143,50 €/Stck.
Wechselrichter, Huawei Sun 2000-4KTL-M1-HC Hybrid	1 x	1.300,00 €/Stck.
Smart-Meter, W-Lan Dongle, Huawei	1 x	240,00 €/Stck.
UK-Schienen á 3,30 m, Mounting System	8 x	35,00 €/Stck.
Dachkaken, Mounting System	40 x	16,00 €/Stck.
Modulklemmen, Mounting System	24 x	5,00 €/Stck.
Schienenverbinder, Mounting System	10 x	9,50 €/Stck.
Endkappen, Mounting System, Satz	1 x	15,00 €/Satz
Solarkabel 6 mm ² , rot	20 m	1,85 €/m
Solarkabel 6 mm ² , schwarz/blau	20 m	1,85 €/m
Erdungskabel 10 mm ² , gelb/grün	20 m	4,00 €/m
Erdungsbrücke 10 mm ² zwischen den Modulen	1 m	5,00 €/m
Gebäudeanschlusskasten mit Überspannungsschutz	1 x	135,00 €/Stck.
MC 4 Solarstecker	4 Paar	12,00 €/Paar
Kabelklipse für PV-Module	20 x	4,00 €/Stck.
Schutzrohr für Kabelmontage auf dem Dach	15 m	6,50 €/m
Gesamtpaketpreis*		4.645,00 €

Nach § 12 Abs. 3 Nr. 1 UStG seit 01.01.2023 mit Nullsteuersatz

*ohne Batteriespeicher, Wallbox, Montage und ohne Netzanmeldung, zzgl. Frachtkosten (Selbstabholung möglich)

Montagepreis: siehe Folgeseite

Preisbeispiel mit 10 Modulen (4 kW insgesamt)

Montage

PV-Simulation zur Wirtschaftlichkeitsprognose
Anmeldung im Marktstammdatenregister und beim Netzbetreiber
Montage der Unterkonstruktion auf einem Ziegeldach
Montage der Module und der elektrischen Anschlüsse
Verlegung der Leitungen im Haus
Montage des Wechselrichters
Anschluss der AC-Seite an das Hausnetz
Inbetriebnahme und Einweisung des Betreibers

Gesamtpaketpreis* 2.500,00 €

Nach § 12 Abs. 3 Nr. 1 UStG seit 01.01.2023 mit Nullsteuersatz

*Voraussetzungen für unseren Montagepreis sind eine intakte Dachstruktur, Fotos der Baustelle sowie ein problemloses Umfeld des Gebäudes. Der Paketpreis bezieht sich auf die Montage für ein Einfamilienhaus im Umkreis von 30 Kilometern.